

## Nota de premsa

---

Terrassa, 11 de març de 2016

# L'Ajuntament inicia actuacions de manteniment dels paviments asfàltics amb un cost d'uns 23.000 euros

**S'actuarà a diferents punts de les avingudes de Madrid i del Vallès, el carrer de Roig Ventura i el carrer d'Aneto, amb una superfície total de 606 m<sup>2</sup>**

L'Ajuntament començarà el proper dilluns, 14 de març, una sèrie d'actuacions de manteniment dels paviments asfàltics en diferents punts de la ciutat que consistiran en reparacions parcials de les vies, segons el seu estat de conservació. Aquestes actuacions es duran a terme a l'avinguda de Madrid, en diferents punts; al carrer de Roig Ventura, tram comprès entre la ctra. de Matadepera i el carrer del Consell de Cent; l'avinguda del Vallès, intersecció amb el carrer de Sant Honorat; i al carrer d'Aneto, intersecció amb el carrer de Sierra Nevada. L'àmbit objecte de les obres de pavimentació abasta una superfície total de 606,10 m<sup>2</sup>.

Les vies principals de la ciutat, així com el tram interior, absorbeixen diàriament un nivell de trànsit que produeix un desgast del ferm existent. Aquest desgast fa necessari un manteniment i/o reposició del ferm per tal de garantir una utilització segura pels vehicles i els seus ocupants. Els treballs a realitzar consisteixen en el reforç del paviment existent i la reposició de la senyalització viària horitzontal afectada per les actuacions. La seqüència dels carrers sobre els que s'intervindrà no es continua, sinó que es realitzarà un reforç estructural en aquells punts on el paviment presenta flonjalls o esquerdes importants, o bé s'ha hagut d'actuar d'urgència amb asfalt en fred, ja que s'havia creat un forat a la calçada provocant un possible perill per a la circulació de vehicles -sobretot per a motos o bicicletes-.

Es tracta d'obres de petit abast que impliquen, però, una important afectació sobre la circulació rodada, i que, per tant, obliguen a un procés d'execució especialment curós per tal de minimitzar l'afectació sobre la circulació dels carrers.

Les obres s'han adjudicat a Asfaltos Augusta, S.L., per 22.990,00 euros, IVA inclòs. El termini d'execució de les obres de millora és de dos mesos.

Les actuacions es realitzen en quatre punts de la ciutat:



[terrassa.cat](http://terrassa.cat)



[facebook.com/ajterrassa](https://facebook.com/ajterrassa)



[twitter.com/ajterrassa](https://twitter.com/ajterrassa)

- Carrer de Roig Ventura, tram comprès entre la ctra. de Matadepera i el carrer del Consell de Cent.  
Termini execució: del 14 de març al 15.  
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.  
Tall total de trànsit, amb autorització d'accés als guals.
- Cruïlla entre el carrer de l'Aneto i el carrer de Sierra Nevada.  
Termini execució: del 16 de març al 17.  
Les obres consisteixen en el reasfaltat de la cruïlla del carrer, de la zona en mal estat, i d'uns pegats erosionats.  
Tall total de trànsit, amb autorització d'accés als guals.
- Av. del Vallès, a l'alçada del carrer Sant Honorat.  
Termini execució: del 16 de març al 17.  
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.  
Aquestes obres afecten la circulació dels vehicles però no dels veïns.  
Afectació parcial al trànsit, amb un únic carril de circulació.
- Av. de Madrid, entre el carrer de Salamanca i el carrer d'Ourense  
Termini execució: del 15 de març al 17.  
Les obres consisteixen en el reasfaltat de petites zones deteriorades.  
Tall parcial de trànsit a l'av. de Madrid. S'habilitarà com a carril de circulació a la zona d'aparcament en bateria. Durant les obres no es podrà accedir als guals situats en numeració parell. El carrer d'Ourense, entre el carrer de Pamplona i l'av. de Madrid, romandrà tallat al trànsit excepte per a l'accés als guals.



[terrassa.cat](http://terrassa.cat)



[facebook.com/ajterrassa](https://facebook.com/ajterrassa)



[twitter.com/ajterrassa](https://twitter.com/ajterrassa)